



*Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali*
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Roma
Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma
Tel. 06480201 - Fax 0648903504

MINISTERO DELL'INTERNO
Dip. per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Dir. Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici
per il Culto
Area III Conservazione e Restauro dei Beni del
Patrimonio

Alla c.a. del Dirigente d'Area
Viceprefetto Dott. Antonio Tedeschi

fec-coordinamento@pecdlci.interno.it

Gianfranco P. Lunardon
Segretario generale - Religiosi Camilliani
Piazza della Maddalena, 53
00186 - ROMA
segreteria.generale@camilliani.org

MIBACT|MIBACT_SS-ABAP-RM|04/12/2020|0048623-P

Prot. N. Allegati n. 2

VERBALE DI CONSTATAZIONE

(D.Lgs. n. 50/2016 art. 163 e 148 comma 7)

OGGETTO: ROMA. MUNICIPIO I - CHIESA DI S. MARIA MADDALENA

- **Messa in sicurezza della grata della finestra del locale denominato "Cubiculum di San Camillo" sito al I piano della facciata di Via del Collegio Capranica n. 6 - comunicazione F.E.C. Rif. n. 3B1/27115;**

Proprietà: F.E.C. - Ministero dell'Interno

Con riferimento alle criticità segnalate nella corrispondenza riportata in oggetto, si elencano, di seguito, le opere strettamente necessarie ed indifferibili per il risanamento delle problematiche in argomento:

PREMESSO

- che, ad esito del sopralluogo effettuato sui siti dal funzionario responsabile per il monumento e del Rione Colonna, arch. A. Mascherucci e arch. A. Neri, durante i quali è stato constatato il pericolo di distacco della grata della finestra del locale denominato "Cubiculum di San Camillo" sito al I piano della facciata di Via del Collegio Capranica n. 6, oltre a porzioni di intonaco pericolanti della cornice della medesima finestra;

CONSIDERATO

- che si vi è rischio di pericolo per le persone e per i beni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si ritiene necessario e improrogabile, per eliminare le cause di rischio per la pubblica incolumità e per il monumento, effettuare le seguenti operazioni:

1. Ponteggio esterno su via del Collegio Capranica n. 6 (H 12 m) che consenta di ripristinare gli ancoraggi della grata e successivo consolidamento e risarcitura della cornice del finestrone, tinteggiatura;


Per quanto sopra esposto si ritiene indispensabile procedere con un intervento di somma urgenza per evitare ulteriori danneggiamenti. Il costo complessivo dell'intervento è stato preliminarmente stimato in Euro 20.000,00 circa, compresa Iva, riservandosi di precisare le cifre a seguito della valutazione diretta in sede di perizia.

Si resta in attesa di indicazioni riguardanti la procedura del Finanziamento dei lavori in oggetto.

Allegati al presente verbale di constatazione:

- Comunicazione F.E.C. Rif. n. 3B1/27115;
- documentazione fotografica inerente lo stato dei luoghi redatta in data odierna.

Roma, dalla chiesa della Maddalena, 27.11.2020.

I tecnici
Arch. Alessandro Mascherucci


Arch. Antonella Neri


Visto

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

Dott.ssa Daniela Porro





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

OGGETTO: Roma- Chiesa di S.Maria Maddalena - Messa in sicurezza della grata della finestra del locale denominato "Cubiculum di San Camillo" sito al I piano della facciata di Via del Collegio Capranica n. 6 - comunicazione F.E.C. Rif. n. 3B1/27115 prot .0009984 del 04.11.2020 e comunicazione F.E.C. Rif. n. 3B1/27115 prot. 0011510 del 15.12.2020;

**MONUMENTO: MUNICIPIO I – CHIESA DI S. MARIA MADDALENA
PROPRIETA': F.E.C.**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

D.Lgs.n.50/2016 art. 163 e 148 comma 7

A seguito della visita di sopralluogo effettuata il 27.11.2020, del verbale di constatazione trasmesso con nota prot. n. 48623 del 04.12.2020 e della nota di riscontro di codesto F.E.C. Rif. N. 3B1/27115 prot. 0011510 del 15.12.2020;

PREMESSO

- che il monumento citato è di interesse storico e artistico, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO

- il Verbale di constatazione stilato in data 27.11.2020;

CONSIDERATO

- che è indispensabile avviare urgentemente un intervento per evitare il pericolo di distacco della grata della finestra del locale denominato "Cubiculum di San Camillo" sito al I piano della facciata di Via del Collegio Capranica n. 6, oltre al ripristino di porzioni di intonaco pericolanti della cornice della medesima apertura;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Per eliminare il pericolo di distacco della grata della finestra del locale denominato "Cubiculum di San Camillo" sito al I piano della facciata di Via del Collegio Capranica n. 6, oltre al ripristino di porzioni di intonaco pericolanti della cornice della medesima apertura si ravvisa l'impellente necessità di installare al più presto le opere provvisorie esterne per mettere in sicurezza, ristabilire gli ancoraggi della grata insieme alle opere murarie accessorie finalizzate alla riparazione delle parti pericolanti della cornice in stucco, eliminando al contempo ogni rischio per l'incolumità pubblica.

In applicazione degli artt. 163 e 148 co. 7 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto concerne le opere provvisorie e le opere murarie necessarie allo scopo, limitatamente all'importo di € 15.600 Euro + IVA, vengono affidate all'impresa Impresa Francesco Graziosi S.r.l. di Carla Graziosi, Via Tiburtina Antica, 12, Roma, con P.IVA 08426441005, in quanto la stessa è di fiducia di questa Amministrazione, specializzata nel settore e qualificata a norma di legge per l'esecuzione dei lavori in oggetto. Si affida la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione all'arch. Marco Tavani, via Federico Galeotti n. 40, P. Iva n. 10694760587, in quanto professionista di fiducia di questa Amministrazione, per un importo di Euro 2.537,60 compreso di IVA e oneri di Legge.

Verrà inviata perizia di spesa giustificativa alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dal presente verbale di somma urgenza.

Per quanto fin qui espresso e richiamato i sottoscritti arch. Alessandro Mascherucci in qualità di RUP e l'arch. Antonella Neri in qualità di Direttore dei Lavori .

DICHIARANO

che i predetti lavori rivestono il carattere d'urgenza che ha reso necessario il presente verbale ai sensi e per gli effetti delle leggi sopra citate, sia per evitare la perdita del bene tutelato che per la pubblica incolumità.

Roma, li 21.12.2020

Il Funzionario Responsabile del procedimento

Arch. Alessandro Mascherucci

Il Direttore dei lavori

Arch. Antonella Neri

VISTO:

il Soprintendente Speciale
Dott.ssa Daniela Porro



Ministero
per i beni e
attività cul

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

Piazza dei Cinquecento 67- 06480201

PEC: mbac-ss-abap-rm@mailcert.beniculturali.it

PEO: ss-abap-rm@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

PERIZIA DI SPESA GIUSTIFICATIVA

PER I LAVORI DI: somma urgenza per la messa in sicurezza della grata della finestra del locale denominato "cubiculum di S. Camillo" sito al 1° piano della facciata in Via del Collegio Capranica n. 6 nella Chiesa di S. Maria Maddalena in Campo Marzio in Roma.

SPESA PREVISTA IN €. 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00)	così ripartita:	Importo lavori a misura e in economia	€.	15 600,00
		IVA 10%	€.	1 560,00
		Sommano		17 160,00
		Somma a disposizione dell' Amm.ne	€.	2 840,00
		Totale spesa		20 000,00

Roma 04.01.2021

IL PROGETTISTA

Arch. Antonella NERI

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Gerardo Favocchia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alessandro MASCHERUCCI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA (Cat 1)							
1 S01.01.003.0 1.a	Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato i ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dalre l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m ² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m ² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m ²). Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.	3,00	7,20		16,000	345,60		
	SOMMANO cad					345,60	11,68	4'036,61
2 S01.01.003.0 1.b	Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato i ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dalre l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m ² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m ² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m ²). Noleggio per ogni successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Vedi voce n° 1 [cad 345.60]	1,00				345,60		
	SOMMANO cad					345,60	2,73	943,49
3 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minu ... tura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. (lung.=1+7,2+1)		9,20		16,000	147,20		
	SOMMANO m ²					147,20	1,21	178,11
4 S01.01.003.1 6	Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazio ... tura ogni metro quadro di telo. Fornitura e posa in opera. Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di telo. Fornitura e posa in opera. Contenimento caduta materiali di risulta e acqua dal ponteggio durante i lavori Per protezione della finetra	2,00	7,20 1,50	2,000	2,800	28,80 4,20		
	SOMMANO m ²					33,00	1,52	50,16
5	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ...							
	A RIPORTARE							5'208,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'208,37
S01.01.002.0 3.a	post. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					3,00		
	SOMMANO addetto					3,00	49,07	147,21
6 S01.01.002.0 3.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadiet ... minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione					3,00		
	SOMMANO addetto					3,00	1,47	4,41
7 S01.01.002.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					3,00		
	SOMMANO addetto					3,00	13,48	40,44
8 S01.01.002.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di ... minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione					3,00		
	SOMMANO addetto					3,00	1,22	3,66
9 S01.08.003	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme all ... za minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,00	126,00
10 S01.08.006	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) a ... otere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II					126,00		
	SOMMANO cad.					126,00	0,61	76,86
11 S01.08.017.b	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a b ... lico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		5'606,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		5'606,95
	SOMMANO cad.					2,00	13,50	27,00
12 S01.08.011	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	10,00	20,00
13 S01.08.015	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPuccio in tessuto micro ... B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi. TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPuccio in tessuto microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6- B) e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.					4,00		
	SOMMANO Paio					4,00	18,00	72,00
14 S01.08.021	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI ALCOOL ETILICO denaturato al 70% , bottiglia da 750 ml DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI ALCOOL ETILICO denaturato al 70% , bottiglia da 750 ml					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	3,50	7,00
15 S01.08.025	SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di so ... ensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. già in dotazione SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. già in dotazione					20,00		
	SOMMANO Giorno					20,00	4,92	98,40
16 S01.08.027	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure C ... in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera: CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	14,00	14,00
	RESTAURO (Cat 2)							
17 H01.02.017.d	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di fi ... 0,8 mm e per uno spessore massimo di applicazione di 5 mm; Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei							
	A RIPORTARE							5'845,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'845,35
	tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modone o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, con l'impiego di malta decorativa ad alta lavorabilità, aggrappo, intervallo di lavorabilità, di calce idraulica naturale NHL 5 (certificata secondo UNI EN 459-1), inerti selezionati di curva granulometrica controllata e cellulose, adatta alla ricostruzione di profili murari in altorilievo, elementi architettonici a base di leganti idraulici, decorazioni e stilature murarie in altorilievo, caratterizzata da elevata elasticità, ritiro controllato e da una controllata velocità di cessione dell'acqua di impasto al fine di scongiurare rischi di asciugatura veloce dell'impasto (bruciatura) e di consentire adeguate tempistiche di intervento sul materiale applicato prima del completamento della presa e l'inizio dell'indurimento dello stesso. Misurata a metro lineare sull'intera superficie; mostre di finestre realizzate con il seguente ciclo applicativo: 1) strato di fondo con malta di granulometria da 0 a 4 mm e per uno spessore massimo di applicazione di mm 30; 2) strato di rasatura con malta con granulometria da 0 a 0,8 mm e per uno spessore massimo di applicazione di 5 mm; Imbotti finestra *(lung.=2,10+2,2+2,1) Soglia finestra Cornici finestra *(lung.=2,8+2,85+2,8) Cornice lastra di marmo *(lung.=2,3+1,3+2,3+1,3)							
	SOMMANO m					31,90	253,32	8'080,91
	PULITURA (Cat 3)							
18 H01.03.006.h	Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: • rimoz ... i supporti: Marmi-esterni in fascia estremamente difficile Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante l'applicazione di compresse assorbenti-a-base-di- sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni pronte all'uso, formulato su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (ABS7) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti: Marmi-esterni in fascia estremamente difficile Lastra di marmo contenente iscrizione							
	SOMMANO mq					2,00	456,30	912,60
	OPERE IN ECONOMIA (Cat 4)							
19 Costo medio Roma	Edile 4° livello comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% Edile 4° livello comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%							
	SOMMANO ora					20,00	38,23	764,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'603,46
	TOTALE euro							15'603,46
	A RIPORTARE							15'603,46

COMMITTENTE:




Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

PER LAVORI : somma urgenza per la messa in sicurezza della grata della finestra del locale denominato “cubiculum di S. Camillo” sito al 1° piano della facciata in Via del Collegio Capranica n. 6 nella Chiesa di S. Maria Maddalena in Campo Marzio in Roma.

ELENCO PREZZI

Perizia di spesa giustificativa del 04.01.2021

Il Collaboratore
Geom. Gerardo FAVOCCIA


IL PROGETTISTA
Arch. Antonella NERI



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 Costo medio Roma	Edile 4° livello comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% euro (trentaotto/23)	ora	38,23
Nr. 2 H01.02.017.d	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, con l'impiego di malta decorativa ad alta lavorabilità, aggrappo, intervallo di lavorabilità, di calce idraulica naturale NHL 5 (certificata secondo UNI EN 459-1), inerti selezionati di curva granulometrica controllata e cellulose, adatta alla ricostruzione di profili murari in altorilievo, elementi architettonici a base di leganti idraulici, decorazioni e stilature murarie in altorilievo, caratterizzata da elevata elasticità, ritiro controllato e da una controllata velocità di cessione dell'acqua di impasto al fine di scongiurare rischi di asciugatura veloce dell'impasto (bruciatura) e di consentire adeguate tempistiche di intervento sul materiale applicato prima del completamento della presa e l'inizio dell'indurimento dello stesso. Misurata a metro lineare sull'intera superficie; mostre di finestre realizzate con il seguente ciclo applicativo: 1) strato di fondo con malta di granulometria da 0 a 4 mm e per uno spessore massimo di applicazione di mm 30; 2) strato di rasatura con malta con granulometria da 0 a 0,8 mm e per uno spessore massimo di applicazione di 5 mm; euro (duecentocinquantatre/32)	m	253,32
Nr. 3 H01.03.006.h	Pulitura-manuale mediante le seguenti operazioni: • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante l'applicazione di compresse assorbenti-a-base-di- sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni pronte all'uso, formulato su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti: Marmi-esterni in fascia estremamente difficile euro (quattrocentocinquantasei/30)	mq	456,30
Nr. 4 S01.01.002.0 3.a	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione euro (quarantanove/07)	addetto	49,07
Nr. 5 S01.01.002.0 3.b	Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione euro (uno/47)	addetto	1,47
Nr. 6 S01.01.002.0 4.a	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione euro (tredici/48)	addetto	13,48
Nr. 7 S01.01.002.0 4.b	Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione euro (uno/22)	addetto	1,22
Nr. 8 S01.01.003.0 1.a	Ponteggi Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiè, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m ² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m ² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m ²). Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. euro (undici/68)	cad	11,68
Nr. 9 S01.01.003.0 1.b	idem c.s. ...3,5 giunti/m ²). Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 10 S01.01.003.1 4	Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera. euro (uno/21)	m ²	1,21
Nr. 11 S01.01.003.1 6	Teli impermeabili per contenimento spruzzi per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di telo. Fornitura e posa in opera. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 12 S01.08.003	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsabilità pari ad 1 sec. euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 13 S01.08.006	MASCHERA FACCIATALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II euro (zero/61)	cad.	0,61
Nr. 14 S01.08.011	GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100 euro (dieci/00)	cad.	10,00

COMMITTENTE:

