



**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER  
IL TURISMO**

**SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA**

---

**ELENCO PREZZI UNITARI**

*Opere finanziate dal M.I. Fondo Edifici di Culto*

**Roma - Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio a Fontana di Trevi**

Lavori di Somma Urgenza per la verifica delle condizioni di stabilità dei solai dei locali  
del piano terzo e intermedio sottostanti la copertura della Sacrestia.

Il Collaboratore  
Geom. Enrico Micale

Il Direttore dei lavori  
Arch. Danila Barsottini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 D00.1.01.0 02.b	<p>MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</p> <p><b>euro (trentasei/75)</b></p>	ora	36,75
Nr. 2 D00.1.01.0 03.b	<p>MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</p> <p><b>euro (trentaquattro/16)</b></p>	ora	34,16
Nr. 3 D00.1.01.0 04.b	<p>MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%</p> <p><b>euro (trenta/78)</b></p>	ora	30,78
Nr. 4 DA1.5.02.0 07.a	<p>MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese</p> <p><b>euro (milleventinove/60)</b></p>	cad	1'029,60
Nr. 5 DA1.5.02.0 07.b	<p>idem c.s. ...mantenimento della sicurezza: secondo mese</p> <p><b>euro (novecentosessantacinque/25)</b></p>	cad	965,25
Nr. 6 DA1.5.02.0 08	<p>MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere</p> <p><b>euro (duemilacinquantanove/36)</b></p>	cad	2'059,36
Nr. 7 DA1.5.02.0 09	<p>MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m: smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere</p> <p><b>euro (millecentoventi/79)</b></p>	cad	1'120,79
Nr. 8 DA1.5.03.0 16.a	<p>PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi Ø 48 mm e spessore pari a 3,5 mm, in acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione contro le corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni</p> <p><b>euro (sette/09)</b></p>	cad	7,09
Nr. 9 DA1.5.03.0 16.b	<p>idem c.s. ...tubo per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite</p> <p><b>euro (uno/17)</b></p>	cad	1,17
Nr. 10 DA1.5.03.0 19.a	<p>PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio: con accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere</p> <p><b>euro (due/65)</b></p>	cad	2,65
Nr. 11 DA1.5.03.0 21.a	<p>PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggio a tubo giunto, per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 20 m a 30 m</p> <p><b>euro (uno/38)</b></p>	cad	1,38
Nr. 12 DA1.5.03.0 24.a	<p>PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cantiere a fine lavori		
	<b>euro (cinque/61)</b>	mq	5,61
Nr. 13 DA1.5.03.0 24.b	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)		
	<b>euro (uno/52)</b>	mq	1,52
Nr. 14 DA1.5.04.0 27	RETI DI PROTEZIONE Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori		
	<b>euro (tre/47)</b>	mq	3,47
Nr. 15 DA2.5.03.0 34.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale		
	<b>euro (trecentoquindici/11)</b>	mc	315,11
Nr. 16 DA2.5.06.0 47.a	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale		
	<b>euro (quindici/39)</b>	mq	15,39
Nr. 17 DA2.5.07.0 73	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso		
	<b>euro (ventiuno/86)</b>	mq	21,86
Nr. 18 DA2.5.08.0 82	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTE E PARETI DIVISORIE Disfaccimento di «cameraccanne», compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso		
	<b>euro (nove/23)</b>	mq	9,23
Nr. 19 DA2.5.10.0 87	RIMOZIONE DI TETTI Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pannelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso		
	<b>euro (ventidue/73)</b>	mq	22,73
Nr. 20 DA2.5.14.1 26	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica		
	<b>euro (quarantaotto/51)</b>	mc	48,51
Nr. 21 DA2.5.14.1 28.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)		
	<b>euro (nove/57)</b>	mc	9,57
Nr. 22 DA2.5.14.1 30	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m		
	<b>euro (trentasei/93)</b>	mc	36,93
Nr. 23 DA2.5.14.1 31	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo		
	<b>euro (quindici/51)</b>	mc	15,51
Nr. 24 DA2.5.14.1 32.b	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume		
	<b>euro (trentaquattro/22)</b>	mc	34,22
Nr. 25 DA2.5.15.1	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
33	percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli  <b>euro (settantatre/85)</b>	mc	73,85
Nr. 26 DA3.5.02.0 10	MALTE CONFEZIONATE A MANO Malta confezionata con 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana vagliata  <b>euro (centotrentadue/26)</b>	mc	132,26
Nr. 27 DA3.5.09.0 54.a	CASSEFORME Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale rette, balconi, gronde, pensiline: legno (sottomisure di abete)  <b>euro (cinquantaquattro/46)</b>	mq	54,46
Nr. 28 DA3.5.10.0 58.a	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)  <b>euro (due/33)</b>	kg	2,33
Nr. 29 DA5.5.01.0 02.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno  <b>euro (millequattrocentotrentatre/00)</b>	mc	1'433,00
Nr. 30 DA5.5.01.0 03.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 ÷ 3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm  <b>euro (cinquantatre/29)</b>	mq	53,29
Nr. 31 DA7.5.02.0 10	OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI Rincoccatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone  <b>euro (quindici/66)</b>	mq	15,66
Nr. 32 DA7.5.02.0 12.b	OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/mq  <b>euro (nove/88)</b>	mq	9,88
Nr. 33 DA7.5.03.0 14.c	INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale: con malta traspirante costituita da prodotto premiscelato resistente ai solfati avente struttura porosa (percentuali di vuoti non inferiore al 27% del volume) atta a favorire l'evaporazione dell'umidità  <b>euro (quarantasette/76)</b>	mq	47,76
Nr. 34 DA7.5.03.0 15.a	INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico  <b>euro (dodici/89)</b>	mq	12,89
Nr. 35 DB2.5.02.0 22	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq  <b>euro (cinque/76)</b>	mq	5,76
Nr. 36 DB2.5.02.0 23.a	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVT (Documento di Valutazione Tecnica all'impiego), flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, escluso previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C.  <b>euro (ventitre/50)</b>	mq	23,50
Nr. 37 DB3.5.01.0	STRUTTURE Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.b	in legname di castagno  <b>euro (millecinquecentosessantaotto/05)</b>	mc	1'568,05
Nr. 38 DB3.5.02.0 09.a	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida  <b>euro (diciannove/50)</b>	mq	19,50
Nr. 39 DB3.5.04.0 16.c	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di elementi nuovi  <b>euro (cinquantatre/60)</b>	mq	53,60
Nr. 40 DB3.5.04.0 19.b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 cm, per superfici inclinate: armata con rete in polimero fibrorinforzato, maglia 99 x 99 mm  <b>euro (trenta/53)</b>	mq	30,53
Nr. 41 DB3.5.04.0 21	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Rete sintetica per armatura della camicia di malta posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile  <b>euro (sette/34)</b>	mq	7,34
Nr. 42 DB3.5.04.0 22	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto  <b>euro (sedici/27)</b>	mq	16,27
Nr. 43 DB3.5.05.0 23.c	MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E BITUMINOSE Manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con completa fornitura di materiale nuovo fatto a mano  <b>euro (novantasette/45)</b>	mq	97,45
Nr. 44 DB4.5.28.2 31.b	OPERE IN PIETRA Pedate, zoccolotti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: marmo bianco di Carrara  <b>euro (duecentoventisei/69)</b>	mq	226,69
Nr. 45 DB5.5.02.0 03	CONTROSOFFITTI IN TAVELLE DI LATERIZIO Controsoffitto piano in tavelle di laterizio (tipo Perret) delle dimensioni 25 x 50 cm, spessore 3 cm, dato in opera, compresa l'armatura con tondino di acciaio di idoneo Ø, i collegamenti con malta di cemento, l'acciaio zincato, sfridi, l'ancoraggio alle esistenti strutture portanti  <b>euro (quarantatre/52)</b>	mq	43,52
Nr. 46 DB6.5.01.0 01	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua  <b>euro (due/26)</b>	mq	2,26
Nr. 47 DB6.5.01.0 03	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione  <b>euro (tredici/55)</b>	mq	13,55
Nr. 48 DB6.5.01.0 05	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello  <b>euro (cinque/86)</b>	mq	5,86
Nr. 49 DB6.5.02.0 14.a	TINTEGGIATURE Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca  <b>euro (quindici/10)</b>	mq	15,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 DSR.5.04.0 12	<b>BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</b> Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile  <b>euro (centotrentadue/26)</b>	cad	132,26
Nr. 51 DSR.5.11.0 31.f	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b> Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm  <b>euro (zero/99)</b>	cad	0,99
Nr. 52 DSR.5.11.0 36	<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b> Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio  <b>euro (sette/19)</b>	cad	7,19
Nr. 53 DSR.5.29.1 00.a	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO</b> Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm, costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile  <b>euro (quattro/33)</b>	cad	4,33
Nr. 54 DSR.5.30.1 05	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI</b> Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici, costo di utilizzo mensile  <b>euro (due/84)</b>	cad	2,84
Nr. 55 DSR.5.32.1 22	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b> Facciale filtrante per polveri non nocive, costo di utilizzo mensile  <b>euro (zero/15)</b>	cad	0,15
Nr. 56 DSR.5.32.1 24.a	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE</b> Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, costo di utilizzo mensile: normale  <b>euro (due/78)</b>	cad	2,78
Nr. 57 DSR.5.33.1 38.c	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI</b> Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in nitrile blu spessore 0,12 mm  <b>euro (zero/17)</b>	paio	0,17
Nr. 58 DSR.5.35.1 53	<b>DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO</b> Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria  <b>euro (otto/62)</b>	cad	8,62
Nr. 59 DSR.5.40.1 92	<b>ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI</b> Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio  <b>euro (trentasei/76)</b>	ora	36,76
Nr. 60 NP1	<b>TETTOIA PROVVISORIA PER COPERTURA TETTI</b> durante i lavori di consolidamento e ripassatura, realizzata con l tubolari e giunti metallici o legno, ancorata a ponteggi perimetrali o alle strutture esistenti, misurati per l'effettiva dimensione delle falde, compresi noleggi per tutta la durata dei lavori, successivi montaggi e smontaggi per riposizionamento. Nel prezzo sono inclusi il montaggio e lo smontaggio, il nolo per tutta la durata dei lavori, carico e scarico, trasporto, sollevamenti e cali a terra, pulizie, segnaletiche, nonché ogni onere e magistero atto a dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (quaranta/00)</b>	m2	40,00
Nr. 61 NP2	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 8 x 8 cm per terminale del pianellato o del tavolato posto in opera in estremità alla piccola orditura. <b>euro (ventisei/08)</b>	m	26,08
Nr. 62 NP3	Compenso al manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo per il fissaggio di tutti gli elementi sia nuovi che di recupero, con schiuma poliuretana, compreso ogni onere e magistero nessuno escluso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. <b>euro (ventidue/63)</b>	m2	22,63
Nr. 63 ON.PUL.	Oneri aggiuntivi per la disinfezione delle attrezzature di lavoro ad uso promiscuo, la sanificazione periodica dei mezzi di trasporto e delle aree di lavoro, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in cantiere (mascherine, guanti, tute, rifiuti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	provenienti dalle operazioni di pulizia). Costo per l'intera durata dei lavori. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 64 S01.01.001. 02.a	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione <b>euro (sette/03)</b>	m <sup>2</sup>	7,03
Nr. 65 S01.01.001. 02.b	idem c.s. ...dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo <b>euro (uno/35)</b>	m <sup>2</sup>	1,35
Nr. 66 S01.01.001. 05.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione <b>euro (cinque/31)</b>	m <sup>2</sup>	5,31
Nr. 67 S01.01.001. 05.b	idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo <b>euro (zero/34)</b>	m <sup>2</sup>	0,34
Nr. 68 TRSP	Trasporto dell'elevatore a cremagliera. Sono compresi il trasporto di andata e ritorno dell'elevatore, il carico e lo scarico, il personale necessario <b>euro (milleduecento/00)</b>  Data, _____  <b>Il Tecnico</b>	cadauno	1'200,00