



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

PERIZIA N.

Opere finanziate dal M.I. Fondo Edifici di Culto

Roma - Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio a Fontana di Trevi

Lavori di Somma Urgenza per la verifica delle condizioni di stabilità dei solai dei locali del piano terzo e intermedio sottostanti la copertura della Sacrestia.

Spesa prevista in € 43.658,68=

Oneri non soggetti a ribasso:

- Sicurezza € 12.612,75
- Economia (depurata del 28,70%) € 1.896,31
- AntiCOVID19 € 5.395,24

Somma € 19.904,30

Lavori:

Sicurezza € 12.612,75
a misura € 19.241,16
in economia € 2.440,56
Anticovid 19 € 5.395,24

Sommano € 39.689,71
+ I.V.A. 10 % € 3.968,97

Totale Perizia € 43.658,68

(diconsi Euroquarantatremilaseicentocinquantotto/68=

Roma, 2020

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Arch. Danila Barsottini

Il Collaboratore alla D.L.

Geom. Enrico

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Danila Barsottini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA								
ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 1)								
1 DA1.5.02.0 07.a	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con f ... ensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'029,60	1'029,60
2 DA1.5.02.0 07.b	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con f ... sile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	965,25	965,25
3 DA1.5.02.0 08	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con f ... montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'059,36	2'059,36
4 DA1.5.02.0 09	MONTACARICHI Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con f ... lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'120,79	1'120,79
5 TRSP	Trasporto dell'elevatore a cremagliera. Sono compresi il trasporto di andata e ritorno dell'elevatore, il carico e lo scarico, il personale necessario					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'200,00	1'200,00
6 DA1.5.03.0 16.a	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi ... omprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni ponteggio lato cortile parapetti					285,00 60,00		
	SOMMANO cad					345,00	7,09	2'446,05
7 DA1.5.03.0 16.b	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	l'impiego di tubi ... i ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
	SOMMANO cad					345,00		
8 DA1.5.03.0 19.a	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio: con accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere					345,00	1,17	403,65
	SOMMANO cad					345,00		
9 DA1.5.03.0 21.a	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggio a tubo giunto, per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica, valutato al giunto: da 20 m a 30 m					345,00		
	SOMMANO cad					345,00	2,65	914,25
10 DA1.5.03.0 24.a	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di coll ... o ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori					83,00		
	SOMMANO mq					83,00	5,61	465,63
11 DA1.5.03.0 24.b	PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiEDE e scale di coll ... e del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)					83,00		
	1 mese SOMMANO mq					83,00	1,52	126,16
12 DA1.5.04.0 27	RETI DI PROTEZIONE Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista, posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori					203,00		
	SOMMANO mq					203,00	3,47	704,41
13 S01.01.001. 02.a	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione h= 2.5 m lato elevatore lato cortile interno		10,00 10,00		2,500 2,500	25,00 25,00		
	SOMMANO m ²					50,00	7,03	351,50
14 S01.01.001. 02.b	Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali inchiodate di spessore 25 mm. Compreso il fissaggio delle tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	dalla recinzione Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1 mese					50,00	1,35	67,50
	SOMMANO m ²					50,00		
15 S01.01.001. 05.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione					50,00	5,31	265,50
	SOMMANO m ²					50,00		
16 S01.01.001. 05.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1 mese					50,00	0,34	17,00
	SOMMANO m ²					50,00		
Parziale ONERI DELLA SICUREZZA (Cat 1) euro								12'612,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	LAVORAZIONI (Cat 2)							
17 NP1	TETTOIA PROVVISORIA PER COPERTURA TETTI durante i lavori di consolidamento e ripassatura, realizzata con l tubolari e giunti metallici o legno, ancorata a ponteggi perimetrali o al ... vamenti e cali a terra, pulizie, segnaletiche, nonché ogni onere e magistero atto a dare l'opera finita a regola d'arte.					9,00		
	SOMMANO m2					9,00	40,00	360,00
18 DA2.5.10.0 87	RIMOZIONE DI TETTI Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio ... del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso per infiltrazioni acque meteoriche					6,50		
	SOMMANO mq					6,50	22,73	147,75
19 DA2.5.07.0 73	DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale ... di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso solaio 3 piano					4,50		
	SOMMANO mq					4,50	21,86	98,37
20 DA2.5.08.0 82	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE Disfacimento di «cameraccanne», compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	9,23	83,07
21 DA2.5.06.0 47.a	SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso ... il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale gradini scala ballatoi	4,00 4,00	1,70 1,00	0,530 0,530		3,60 2,12 2,00		
	SOMMANO mq					7,72	15,39	118,81
22 DA2.5.03.0 34.b	DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale scala		3,00	1,700	0,850	4,34		
	SOMMANO mc					4,34	315,11	1'367,58
23 DA3.5.02.0 10	MALTE CONFEZIONATE A MANO Malta confezionata con 350 kg di grassello di calce per 1 mc di pozzolana vagliata							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
24 DA3.5.10.0 58.a	nuova scala					4,34		
	SOMMANO mc					4,34	132,26	574,01
25 DA3.5.09.0 54.a	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfr ... nza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture semplici (50 ÷ 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)	4,34			60,000	260,40		
	armatura scala 60 kg/mc SOMMANO kg					260,40	2,33	606,73
26 DB3.5.01.0 06.b	CASSEFORME Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e di sostegno fino ad un'alt ... seforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale rette, balconi, gronde, pensiline: legno (sottomisure di abete)		4,60		1,700	7,82		
	(lung.=3+1,6) SOMMANO mq					7,82	54,46	425,88
27 DB3.5.04.0 16.c	STRUTTURE Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di castagno					1,00		
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche SOMMANO mc					1,00	1'568,05	1'568,05
28 DB3.5.04.0 19.b	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di elementi nuovi					6,50		
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche SOMMANO mq					6,50	53,60	348,40
29 DB3.5.04.0 21	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 ÷ 2 cm, per superfici inclinate: armata con rete in polimero fibrorinforzato, maglia 99 x 99 mm					6,50		
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche SOMMANO mq					6,50	30,53	198,45
30 DB2.5.02.0 22	PREPARAZIONE PIANO DI POSA Rete sintetica per armatura della camicia di malta posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile					6,50		
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche SOMMANO mq					6,50	7,34	47,71
31 DB3.5.04.0 22	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/mq					6,50		
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche SOMMANO mq					6,50	5,76	37,44


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	compreso fasce, tirata con il regolo stretto							
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche					6,50		
	SOMMANO mq					6,50	16,27	105,76
32 DB2.5.02.0 23.a	IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma termo plastica stirolo- ... testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 4 mm Agreement I.T.C.							
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche					6,50		
	SOMMANO mq					6,50	23,50	152,75
33 NP2	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 8 x 8 cm per terminale del pianellato o del tavolato posto in opera in estremità alla piccola orditura.							
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche					12,00		
	SOMMANO m					12,00	26,08	312,96
34 DB3.5.05.0 23.c	MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE DI LATERIZIO, CEMENTO E BITUMINOSE Manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con completa fornitura di materiale nuovo fatto a mano							
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche					6,50		
	SOMMANO mq					6,50	97,45	633,43
35 NP3	Compenso al manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo per il fissaggio di tutti gli elementi sia nuovi che di recupero, con schiuma poliuretanicca, compreso ogni onere e magistero nessuno escluso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.							
	Rifacimento tetto per infiltrazione acque meteoriche					6,50		
	SOMMANO m2					6,50	22,63	147,10
36 DA5.5.01.0 02.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno							
	solaio 3 piano					0,50		
	SOMMANO mc					0,50	1'433,00	716,50
37 DA5.5.01.0 03.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5 ÷ 3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a re ... esclusa rimozione: in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm							
	solaio 3 piano					4,50		
	SOMMANO mq					4,50	53,29	239,81
38 DB3.5.02.0 09.a	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee applicato mediante accurata pulizia delle superfici da trattare co ... ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice antitarlo fungicida							
	- travicelli	5,00	3,00	0,480		7,20		
	- correnti	6,00	3,50	0,280		5,88		
	- tavolato	2,00	4,50			9,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	- piccola orditura tetto					15,00		
	SOMMANO mq					37,08	19,50	723,06
39 DB5.5.02.0 03	CONTROSOFFITTI IN TAVELLE DI LATERIZIO Controsoffitto piano in tavelle di laterizio (tipo Perret) delle dimensioni 25 x 50 cm, spessore 3 cm, dato in opera, compresa l'armatura con ... doneo Ø, i collegamenti con malta di cemento, l'acciaio zincato, sfridi, l'ancoraggio alle esistenti strutture portanti	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	43,52	391,68
40 DB4.5.28.2 31.b	OPERE IN PIETRA Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore ... ature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: marmo bianco di Carrara							
	gradini scala	4,00	1,70	0,530		3,60		
	ballatoi	4,00	1,00	0,530		2,12		
	SOMMANO mq					2,00		
						7,72	226,69	1'750,05
41 DA7.5.02.0 10	OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone							
	soffitti	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	15,66	140,94
42 DA7.5.02.0 12.b	OPERE PRELIMINARI E COMPLEMENTARI Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/mq							
	soffitti	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	9,88	88,92
43 DA7.5.03.0 14.c	INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto p ... nte struttura porosa (percentuali di vuoti non inferiore al 27% del volume) atta a favorire l'evaporazione dell'umidità							
	soffitti	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	47,76	429,84
44 DA7.5.03.0 15.a	INTONACI RUSTICI E CIVILI CON MALTE CONFEZIONATE IN CANTIERE Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico							
	soffitti	2,00	4,50			9,00		
	SOMMANO mq					9,00	12,89	116,01
45 DB6.5.01.0 01	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
	soffitti					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	2,26	20,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
46 DB6.5.01.0 05	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello soffitti					9,00		
	SOMMANO mq					9,00	5,86	52,74
47 DB6.5.01.0 03	PREPARAZIONE SOTTOFONDI Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione risanamento pareti perimetrali ammalorate	2,00	2,50		3,750	18,75		
	SOMMANO mq					18,75	13,55	254,06
48 DB6.5.02.0 14.a	TINTEGGIATURE Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche vola ... plicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca soffitti pareti perimetrali ammalorate	2,00	2,50		3,750	9,00 18,75		
	SOMMANO mq					27,75	15,10	419,03
49 DA2.5.14.1 32.b	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume demolizione tetto demolizione solaio 3 piano demolizione camera canne demolizione rivestimenti scala demolizione struttura scala rifiuti provenienti dalla bonifica necessaria all'allestimento dell'area di lavoro malta cementizia acciaio casseforme piccola orditura pianellato rete per spainata impermeabilizzazione listello manto di copertura legni nuovi solaio tavolato in legno controsoffitto in tavelloni rivestimento nuova scala nuovi intonaci					2,00 1,00 2,50 1,00 4,50 7,50 6,00 0,10 0,50 1,50 0,50 0,50 0,50 0,10 1,00 0,50 0,50 2,50 0,50 1,00		
	SOMMANO mc					34,20	34,22	1'170,32
50 DA2.5.15.1 33	TRASPORTI A MANO Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non cariolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli					34,20		
	SOMMANO mc					34,20	73,85	2'525,67
51 DA2.5.14.1 30	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
52 DA2.5.14.1 31	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo					34,20	36,93	1'263,01
		SOMMANO mc				34,20		
53 DA2.5.14.1 26	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di ... di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					34,20	15,51	530,44
		SOMMANO mc				34,20		
53 DA2.5.14.1 26	demolizione tetto demolizione solaio 3 piano demolizione camera canne demolizione rivestimenti scala demolizione struttura scala rifiuti provenienti dalla bonifica necessaria all'allestimento dell'area di lavoro					2,00	48,51	897,44
						1,00		
						2,50		
						1,00		
						4,50		
						7,50		
		SOMMANO mc				18,50		
54 DA2.5.14.1 28.a	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)					18,50	9,57	177,05
		SOMMANO mc				18,50		
Parziale LAVORAZIONI (Cat 2) euro								19'241,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	MISURE ANTICOID-19 (Secondo linee guida contenute nel Documento della Conferenza delle Regioni del 18 giugno 2020) (Cat 3)							
58 DSR.5.11.0 31.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm 6 CARTELLI SOMMANO cad	2,00			6,000	12,00		
						12,00	0,99	11,88
59 DSR.5.11.0 36	SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio 6 CARTELLI SOMMANO cad					6,00		
						6,00	7,19	43,14
60 DSR.5.32.1 22	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri non nocive, costo di utilizzo mensile SOMMANO cad					250,00		
						250,00	0,15	37,50
61 DSR.5.32.1 24.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, costo di utilizzo mensile: normale SOMMANO cad					150,00		
						150,00	2,78	417,00
62 DSR.5.35.1 53	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria SOMMANO cad					25,00		
						25,00	8,62	215,50
63 DSR.5.30.1 05	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghe ... zza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici, costo di utilizzo mensile SOMMANO cad					25,00		
						25,00	2,84	71,00
64 DSR.5.29.1 00.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resisten ... on dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm, costo di utilizzo mensile: con fasciatesta regolabile SOMMANO cad					20,00		
						20,00	4,33	86,60
65	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
001	ONERI DELLA SICUREZZA	12'612,75
002	LAVORAZIONI	19'241,16
003	MISURE ANTICOVID-19 (Secondo linee guida contenute nel Documento della Conferenza delle Regioni del 18 giugno 2020)	5'395,24
004	LAVORI IN ECONOMIA	2'440,56
	Totale CATEGORIE euro	39'689,71
	Data, _____ <div style="text-align: center;"> Il Tecnico  </div>	